

ПРАЙС ЛИСТ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Действует до 31.12.2023

№ЕР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ТРУДОЗАТРАТЫ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (РУБ. БЕЗ НДС)
1	2	3	4	5	6
1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК					
1.1	Монтаж КТП	шт.	1,00	350,00	525 000,00
1.2	Монтаж силовых трансформаторов до 10кВ	шт.	1,00	135,00	202 500,00
1.3	Монтаж силовых трансформаторов напряжением 35кВ и выше	шт.	1,00	1225,00	1 837 500,00
1.4	Монтаж токоограничивающих реакторов	шт.	1,00	128,00	192 000,00
1.5	Монтаж распределительных устройств напряжением 6-10кВ	ячейка	1,00	145,00	217 500,00
1.6	Монтаж распределительных устройств напряжением 35кВ	ячейка	1,00	429,00	643 500,00
1.7	Монтаж распределительных устройств напряжением 110кВ	ячейка	3,00	878,00	1 317 000,00
1.8	Монтаж низковольтных комплектных устройств	шт.	1,00	55,00	82 500,00
1.9	Монтаж шкафов управления, защит, сигнализации	шт.	1,00	60,00	90 000,00
1.10	Монтаж источников бесперебойного питания (ИБП) постоянного и переменного напряжения	шт.	1,00	89,00	133 500,00
2. СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ					
2.1	Установка магистральных и вспомогательных кабельных лотков любого типа	м/п	1,00	1,68	2 520,00
2.2	Монтаж силовых кабелей	м/п	1,00	0,68	1 020,00
2.3	Монтаж контрольных кабелей, кабелей управления и кабелей КИП	м/п	1,00	0,35	525,00
2.4	Присоединение силовых кабелей	шт.	1,00	9,80	14 700,00
2.5	Присоединение силовых, контрольных, кабелей управления и кабелей КИП	шт.	1,00	4,27	6 405,00
2.6	Монтаж кабельных муфт силового кабеля до 35кВ	шт.	1,00	11,50	17 250,00
2.7	Герметизация кабельных вводов	шт.	1,00	0,41	615,00
3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОЛЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ					
3.1	Монтаж шкафов освещения	шт.	1,00	85,00	12 7500,00
3.2	Монтаж кабельных лотков и коробов с опорами	м/п	1,00	0,68	1020,00
3.3	Монтаж кабеля освещения	м/п	1,00	0,37	555,00
3.4	Монтаж розеточных щитов	шт.	1,00	9,40	14 100,00
3.5	Монтаж соединительных коробок	шт.	1,00	1,89	2 835,00
3.6	Монтаж, подключение светильников и прожекторов любого типа	шт.	1,00	6,35	9 525,00
3.7	Монтаж устройств управления освещением	шт.	1,00	5,46	8 190,00
4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОЛЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБОГРЕВА					
4.1	Монтаж распределительных панелей системы электрообогрева	шт.	1,00	115,00	17 2500,00
4.2	Монтаж кабельных лотков и коробов с опорами	м/п	1,00	0,68	1020,00
4.3	Монтаж кабеля "холодной части"	м/п	1,00	0,37	555,00
4.4	Монтаж и подключение соединительных коробок электрообогрева	шт.	1,00	13,06	19 590,00
4.5	Монтаж нагревательных кабелей	шт.	1,00	0,54	810,00
4.6	Монтаж модулей дистанционного мониторинга функционирования системы обогрева	шт.	1,00	8,54	12 810,00
5. РАБОТЫ ПО СИСТЕМАМ КИПИА					
5.1	Монтаж шкафов, размеры лицевой панели до 800 x 800 x 2100 мм	шт.	1,00	95,00	142 500,00
5.2	Монтаж кабельных лотков и коробов с опорами	м/п	1,00	0,68	1020,00
5.3	Монтаж кабеля КИП	м/п	1,00	0,37	555,00
5.4	Присоединение силовых и сигнальных кабелей КИП	шт.	0,00	7,80	11 700,00
5.5	Неклассифицированные соединительные коробки	шт.	1,00	5,40	8 100,00
5.6	Монтаж датчиков обнаружения пожара	шт.	1,00	6,10	9 150,00
5.7	Монтаж датчиков обнаружения газов	шт.	1,00	6,10	9 150,00
5.8	Монтаж устройств светозвуковой сигнализации	шт.	1,00	6,10	9 150,00
5.9	Монтаж камер видеонаблюдения производственных процессов	шт.	1,00	18,00	27 000,00

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все расценки приведены усреднённо и зависят от объёма работ, как следствие, могут быть уменьшены/увеличены.
2. В стоимость работ не включены материалы, оборудование, техника и механизмы.
3. Расценки могут корректироваться в зависимости от условий проекта: матрицы ответственности, региона, в котором будут выполняться работы.
4. В стоимость расценок не включены пусконаладочные работы.